

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Układ komunikacyjny dla terenów osiedla położonego pomiędzy ul. Buczka a ul. Jana Pawła II w Kudowie - Zrój
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : Gmina Kudowa - Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2020

~~WYKONAWCA~~ Beata Curyło
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ograniczeń w specjalności
drogowej
upr. bud. 79/DOS/07

Data opracowania
18.08.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i instalacyjne			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		59.192	m ³	59.192	
				RAZEM	59.192
2	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		42.28	m ³	42.280	
				RAZEM	42.280
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - podsypka i obsypka Krotność = 2	m		
		211.4	m	211.400	
				RAZEM	211.400
4	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		211.4	m	211.400	
				RAZEM	211.400
5	KNNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - wciąganie kabli do latarni	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNNR 2-01 d.1 0707-03	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		3.808	m ³	3.808	
				RAZEM	3.808
8	Kalkulacja d.1 własna	Montaż słupa oświetleniowego H=5m kompletnego (słup z wysięgnikiem 1, 5m, oprawa oświetleniowa typu LED oraz fundament)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNNR 5 d.1 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Pomiary			
12	KNNR 5 d.2 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000