

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i instalacyjne			
1 KNNR 5 d.1 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 327*0.4*0.7	m ³		91.560
			m ³	91.560	
				RAZEM	91.560
2 KNNR 5 d.1 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV poz.1-327*0.4*0.2	m ³		65.400
			m ³	65.400	
				RAZEM	65.400
3 KNNR 5 d.1 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - posyp- ka+obsypka Krotność = 2 327	m		327.000
			m	327.000	
				RAZEM	327.000
4 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - analogia - HDPE - 75mm 3*2*7	m		42.000
			m	42.000	
				RAZEM	42.000
5 KNNR 5 d.1 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 327	m		327.000
			m	327.000	
				RAZEM	327.000
6 KNR 5-10 d.1 0114-02		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poni- żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - wciąganie kabli do rur osłonowych 3*7	m		21.000
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
7 KNR 5-10 d.1 0114-02		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poni- żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - wciąganie kabli do latar- ni 13*2	m		26.000
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
8 KNNR 5 d.1 0726-10		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 13*2	szt.		26.000
			szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
9 KNR 2-01 d.1 0707-03		Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 13*0.85*0.8*0.8	m ³		7.072
			m ³	7.072	
				RAZEM	7.072
10 Kalkulacja d.1 własna kalk. własna		Montaż słupa oświetleniowego H=5m kompletnego (słup z wysięgnikiem 1,5m, oprawa oświetleniowa typu LED oraz fundament) 13	kpl.		13.000
			kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
11 KNR 5-10 d.1 1001-04		Montaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych pojedynczych 13	szt.		13.000
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
12 KNNR 5 d.1 1003-02		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 13	kpl.prze w. kpl.prze w.	13.000	13.000
				RAZEM	13.000
13 KNNR 5 d.1 0605-06		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV 12	m		12.000
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Pomiary			
14 KNNR 5 d.2 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar		1.000
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15 KNNR 5 d.2 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 KNNR 5 d.2 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt.		1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000