

## PRZEDMIAR ROBÓT

### KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV – 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

---

**Nazwa inwestycji** : Budowa drogi tymczasowej dla terenów osiedla mieszkaniowego  
położonego pomiędzy ul. Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.

**Adres inwestycji** : Kudowa-Zdrój

**Inwestor** : Gmina Kudowa-Zdrój

**Adres inwestora** : ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

STWIORB – BUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENÓW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO  
POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. M. BUCZKA I ALEJA JANA PAWŁA II W KUDOWIE-ZDROJU.

---

SST - D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

SST - D-01 Roboty przygotowawcze

SST - D-02 Roboty ziemne

SST – D-05.03.00 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

WYKONAWCA

INWESTOR

data opracowania  
28.02.2014 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	KNR 2-01 d.10119-04 D- 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0.260	km	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
2	KNR 2-01 d.10126-01 D- 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		1014	m <sup>2</sup>	1014.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1014.000</b>
<b>2 DROGA TYMCZASOWA Z PLYT BETONOWYCH</b>					
3	KNR 2-25 d.20408-02 D- 05.03.00	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m <sup>2</sup>		
		1014	m <sup>2</sup>	1014.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1014.000</b>
4	KNR 2-25 d.20408-04 D- 05.03.00	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m <sup>2</sup> ) - budowa	m <sup>2</sup>		
		1014	m <sup>2</sup>	1014.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1014.000</b>