

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0102-01 z.o. 2.13. 9902-01 0102-02 analogia	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniach jezdni i poboczach o głębokości 20 cm 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500,00	
				RAZEM	500,00
2	KNR 2-31 0203-03 z.o. 2.12. 9901-03 z.o.2.13. 9902-01 0203-04 analogia	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym wykonawcy o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (z materiału Wykonawcy) 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500,00	
				RAZEM	500,00
3	KNR 2-31 0203-03 z.o. 2.12. 9901-03 z.o.2.13. 9902-01 0203-04 analogia	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym wykonawcy o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (z materiału Wykonawcy) 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500,00	
				RAZEM	500,00
4	KNR 2-31 0102-01 z.o. 2.13. 9902-01 0102-02 analogia	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniach jezdni i poboczach o głębokości 20 cm 2475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 475,00	
				RAZEM	2 475,00
5	KNR 2-31 0203-03 z.o. 2.12. 9901-03 z.o.2.13. 9902-01 0203-04 analogia	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym wykonawcy o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (z materiału Wykonawcy) 2475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 475,00	
				RAZEM	2 475,00
6	KNR 2-31 0203-03 z.o. 2.12. 9901-03 z.o.2.13. 9902-01 0203-04 analogia	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym wykonawcy o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (z materiału Wykonawcy) 2475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 475,00	
				RAZEM	2 475,00
7	kalk. własna	Tymczasowe oznakowanie robót 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00