

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Wykonanie koryta (jezdni) o głębokości 35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
		250	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, średnia grubość namułu do 30 cm	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
3	KNR 2-31 0203-03 0203-04 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego (materiał Zamawiającego) gr warstwy po zagęszczeniu 20 cm ze spadkiem 1,5%	m ²		
		250	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
4	KNR 2-31 0203-03 0203-04 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego (materiał Zamawiającego) gr warstwy po zagęszczeniu 10 cm ze spadkiem 1,5%	m ²		
		2400	m ²	2 400,00	
				RAZEM	2 400,00
5	KNR 2-31 0203-05 z. o. 2.12. 9901-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Umocnienie poboczy na szerokości 15 cm destruktem bitumicznym (materiał Zamawiającego) o grubości warstwy po zagęszczeniu od 10 do 0 cm. Transport destruktu odl. do 20 km	m ²		
		120	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
6	KNR 2-01 0506-05 analogia	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-IV	m ²		
		40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
7	kalk. włas- na	Tymczasowe oznakowanie robót	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00