

Wykaz prac z elementami robót budowlanych dla zadania:
„Zagospodarowanie terenu Małego Parku przy ul. Moniuszki w Kudowie –Zdroju”

1	d.1 kalk. własna	Cięcia redukujące koronę przy wykorzystaniu podnośnika - grab 'Fastigiata'	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR BC-02 d.1 0121-01 analogia	Oczyszczenie ściany muru z resztek zaprawy	m ²		
		(15+15+22+22)*0.6*50%	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
3	KNR BC-02 d.1 0121-01 analogia	Oczyszczenie starych płytek granitowych z zaprawy	m ²		
		(15+22+15+22)*0.6*50%	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
4	KNR 0-12 d.1 0829-01 analogia	Układanie płyt granitowych z odzysku na murku - na zaprawie klejowej	m ²		
		(15+22+15+22)*0.6*50%	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
5	KNR-W 2-01 d.1 0609-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 115*0.3*0.3	m ³		
			m ³	10.350	
				RAZEM	10.350
6	KNR 2-28 d.1 0703-01	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 50-65 mm na dnie niecki i wpięcie do odpływu 115	m		
			m	115.000	
				RAZEM	115.000
7	d.1 kalk. własna	Ułożenie geowłókniny na rurach drenarskich	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR zielen 2- d.1 21 0218-02 analogia	Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		247.5	m ³	247.500	
				RAZEM	247.500
9	KNR 2-23 d.1 0110-03 analogia	Rozścielenie kruszyw - żwir granitowy (frakcja - 1:1 5-10 mm oraz 16-32) - warstwa 5 cm	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 2-23 d.1 0110-03	Rozścielenie kruszyw - żwir wapienny - warstwa 5 cm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 2-23 d.1 0110-01 0110-02 analogia	Rozścielenie kruszyw pospółka 10 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-23 d.1 0110-03 0110-04 analogia	Rozścielenie otoczków (frakcja 100-200 oraz 30-150 mm) warstwa 10 cm	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNR 2-23 d.1 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.006	ha		
			ha	0.006	
				RAZEM	0.006
14	KNR 2-23 d.1 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 13-12 d.1 1504-04 analogia	Obrzeża Ekobord	m		

Wykaz prac z elementami robót budowlanych dla zadania:
„Zagospodarowanie terenu Małego Parku przy ul. Moniuszki w Kudowie –Zdroju”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNNR-W 10 d.1 2404-09 analogia	Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny (granulacja 100 z zapasem 20-30%)	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
2		ZIELEN		RAZEM	260.000
17	KNR zielen 2- d.2 21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m; Berberys Thunberga 'Atropurpurea' - poj C10 220	szt.		
			szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
18	KNR zielen 2- d.2 21 0322-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Cis pospolity w odmianach - C20 248	szt.		
			szt.	248.000	
				RAZEM	248.000
19	KNR zielen 2- d.2 21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Bukszpan C10 320	szt.		
			szt.	320.000	
				RAZEM	320.000
20	KNR zielen 2- d.2 21 0103-01 analogia	Cięcia formujące nasadzonych roślin 220+248+320	szt.		
			szt.	788.000	
				RAZEM	788.000
3		Elementy dekoracyjne		RAZEM	788.000
21	d.3	Wykonanie i posadowienie Halki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR - WY- d.3 WÓZ 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej 10*0.7	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR - WY- d.3 WÓZ 4-01 0102-02 analogia	Wykopy wąskoprzestrzenne o gł 0,8 m 10*0.7*0.8	m ³		
			m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
24	d.3	Ułożenie kabla energetycznego w rowie kablowym na gł. 0,8 m, grunt kat. III, Kabel zabezpieczony folią PVC i piaskiem 20	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
25	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż dwóch opraw - typu Slimled 12 x Powerled maber O IP67 - 2 szt Podłączenie do lampy ulicznej - odl od najbliższej latarni w ul. Moniuszki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR - WY- d.3 WÓZ 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat III 10*0.7*0.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
27	KNR. 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 10*0.7	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR. 2-31 d.3 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 10*0.7	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
29	d.3 kalk. własna	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z odzysku 10*0.7	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

Wykaz prac z elementami robót budowlanych dla zadania:
 „Zagospodarowanie terenu Małego Parku przy ul. Moniuszki w Kudowie –Zdroju”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.3	kalk. własna	Zakup i montaż ławek 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31 d.3		Zakup i montaż koszy stalowych poj 35 l 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000