

## PRZEDMIAR ROBÓT

### KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV – 45233120-16 Roboty w zakresie budowy dróg

---

**Nazwa inwestycji:** Budowa drogi tymczasowej dla terenów osiedla mieszkaniowego  
położonego pomiędzy ul. M. Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.

**Adres inwestycji :** Kudowa-Zdrój

**Inwestor :** Gmina Kudowa-Zdrój

**Adres inwestora :** ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

STWiORB – BUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENÓW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO  
POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. M. BUCZKA I AL. JANA PAWŁA II W KUDOWIE-ZDROJU

---

SST – D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

SST – D-01 Roboty przygotowawcze

SST – D-02 Roboty ziemne

SST – D-05.03.00 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

Wykonawca

Inwestor

Data opracowania  
31 maj 2016

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	D-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1		0.316	km	0.316	
				RAZEM	0.316
2	D-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1		(316.28*3.30)+(3.00*1.50)*78	m <sup>2</sup>	1394.724	
				RAZEM	1394.724
3	D-02	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - współczynnik spóchnienia w wys. 1,25	m <sup>3</sup>		
d.1		(1394.724*0.15)*1.25	m <sup>3</sup>	261.511	
				RAZEM	261.511
4	D-02	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - krotność x 4	m <sup>3</sup>		
d.1		(1394.724*0.15)*1.25	m <sup>3</sup>	261.511	
				RAZEM	261.511
<b>2 DROGA TYMCZASOWA Z PLYT</b>					
5	D-05.03.00	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2		1299.84	m <sup>2</sup>	1299.840	
				RAZEM	1299.840
6	D-05.03.00	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - budowa	m <sup>2</sup>		
d.2		1299.84	m <sup>2</sup>	1299.840	
				RAZEM	1299.840