

<<adres firmy opracowującej kosztorys>>

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Buowa drogi tymczasowej ul. Wrzosowa w Kudowie - Zrój  
ADRES INWESTYCJI : Ul. Wrzosowa  
INWESTOR : Gmina Kudowa - Zdrój  
ADRES INWESTORA : ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.145	km	0.145	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.145</b>
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	cą spycharek 478.5	m <sup>2</sup>	478.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.500</b>
3	KNR 4-01	Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II 478,5*0,15 = 72	m <sup>3</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
4	KNR 4-01	Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-08	Krotność = 4 72	m <sup>3</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
<b>2</b>		<b>DROGA TYMCZASOWA Z PŁYT</b>			
5	KNR-W 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0408-02	478.5	m <sup>2</sup>	478.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.500</b>
6	KNR-W 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m <sup>2</sup> ) -	m <sup>2</sup>		
d.2	0408-04	budowa 478.5	m <sup>2</sup>	478.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.500</b>