



Załącznik nr.....  
do decyzji Starosty Kłodzkiego

o udzielenie pozwolenia na budowę (rozbiórka)

- 138 W/15/213 10.12.2019  
2170.000.0 138 213
- Sz1- proj. szafka gazowa niepalna wentylowana na klatce schodowej z gazomierzem G2,5
  - KG - proj. kocioł gazowy 21 kW kondensacyjny
  - RO- nura ochronna
  - W - proj. kanał wywiewny Ø160 dwuścienny izolowany cieplnie z atestem wyprowadzić na klatkę schodową i dach budynku
  - S - proj. kanał spalinowo-powietrzny w systemie WSPS Ø 125/80 lub 100/60 wg zaleceń producenta kotła w istniejącym kominie murowanym
  - NO - proj. nawietrzak okienny
  - P - istn. pion w przedpokoju

DYREKTOR  
Wydział Zagospodarowania Przestrzeni  
Architektura i Budownictwo  
Tomasz Czarniński

TEMAT	INST GAZOWA - CZĘŚCI WSPÓLNE	DATA	11 2019
OBIEKT	Budynek wielorodzinny ul. Chopina 6/3 Kudowa Zdrój	SKALA	1 : 50
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut I piętra - inst. gazowa	NR RYS.	1
INWESTOR	Gmina Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa Zdrój		
PROJEKTANT	mgr inż. ANETA RYCHLIŃSKA UPR. NR 346/00/DUW		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 5.0	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 18	m m	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
4	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych poz.4	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki gazowe naścienne wewnętrzne poz.4	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. poz.7	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. poz.8	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur o średnicy do 50 mm 28	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
14	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą rur stalowych o śr.do 50 mm 28	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
15	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych poz.4	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0503-05	Dostawa montaż i uruchomienie kotła gazowego, kondensacyjnego o mocy do 30 kW ze sterowaniem wraz z wykonaniem odprowadzenia spalin 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja własna	Montaż wkładu kwasoodpornego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja własna	Montaż kanału wywiewnego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja własna	Montaż nawietrzaka 160 mm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 0313-02	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000