

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH			
1	KNR 19-01 d.1 0531-03	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze 7.7*18.45*2	m ² m ²		
				284.130	
				RAZEM	284.130
2	KNR 19-01 d.1 0425-02	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 % 7.7*18.45*2	m ² m ²		
				284.130	
				RAZEM	284.130
3	KNR 19-01 d.1 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.01 m ² 150	szt. szt.		
				150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 19-01 d.1 0634-06	Impregnacja krokwi preparatami p.poż, grzybo i owadobójczymi 0.44*7.7*2*12+0.56*7.7*5*2	m ² m ²		
				124.432	
				RAZEM	124.432
5	KNR 19-01 d.1 0404-07	Krokwie o dł. ponad 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² 0.10*0.14*5*2*7.70	m ³ m ³		
				1.078	
				RAZEM	1.078
6	KNR 19-01 d.1 0416-08	Ołacenia dachu przy odstępnie lat 24 cm 284.13	m ² m ²		
				284.130	
				RAZEM	284.130
7	KNR 19-01 d.1 0415-05	Krycie dachu gontami lupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci 85-120 % 7.7*18.45*2	m ² m ²		
				284.130	
				RAZEM	284.130
8	KNR 19-01 d.1 0418-04	Odeskowanie szczytów dachowych kamesówką o gr. desek 32 mm na styk powierzchni ponad 10,0 m ² 15	m ² m ²		
				15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych 7.7*4	m m		
				30.800	
				RAZEM	30.800
10	KNR 19-01 d.1 0634-06	Impregnacja preparatami p.poż, grzybo i owadobójczymi 7.7*18.5*2+15+7.7*0.2*4	m ² m ²		
				306.060	
				RAZEM	306.060
11	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 18.5*4.0*2	m ² m ²		
				148.000	
				RAZEM	148.000
12	KNR 5-08 d.1 0604-06	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym gontem 18.4*4*7.7	m m		
				566.720	
				RAZEM	566.720
13	KNR 5-08 d.1 0607-01	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10 mm 4*4.0	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 5-08 d.1 0613-04	Montaż uziumu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
2		PODŁOGA			
15	KNR 4-01 d.2 0610-03	Oczyszczenie podłóg drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - sasek lewy i boisko 78.21	m ² m ²		
				78.210	
				RAZEM	78.210
16	KNR 19-01 d.2 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.01 m ² 30	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 19-01 d.2 0634-06	Impregnacja podłóg preparatami grzybo i owadobójczymi 78.21	m ² m ²		
				78.210	
				RAZEM	78.210
18	KNR-W 4-01 d.2 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych w saseku 31.28	m ² m ²		
				31.280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 29.60	m	RAZEM	31.280
			m	29.600	
20	KNR-W 4-01 d.2 1401-01	Rozbiórka filarków pod legary 0.30*0.30*1.20*24	m ³	RAZEM	29.600
			m ³	2.592	
21	KNR 2-02 d.2 1101-07	Warstwa odsączająca z piasku 0.48	m ³	RAZEM	2.592
			m ³	0.480	
22	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe pod filarki 0.40*0.40*0.30*24	m ³	RAZEM	0.480
			m ³	1.152	
23	KNR-W 2-02 d.2 0124-08	Filarki z bloczków betonowych 0.90*24	m	RAZEM	1.152
			m	21.600	
24	NNRNKB d.2 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy 8.78	m ²	RAZEM	21.600
			m ²	8.780	
25	KNR-W 2-02 d.2 0407-02	Podwaliny 16x16 29.60*.16*.16	m ³ drew. m ³ drew.	RAZEM	8.780
				0.758	
26	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 42 mm 31.28	m ²	RAZEM	0.758
			m ²	31.280	
27	KNR 4-01 d.2 0628-03	Dwukrotna impregnacja podłogi metodą smarowania 31.28	m ²	RAZEM	31.280
			m ²	31.280	
28	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podest drewniany na balach z desek struganych grubości 42 mm 2.50*3.40	m ²	RAZEM	31.280
			m ²	8.500	
29	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podsypka żwirowa 2.50*3.40*0.15	m ³	RAZEM	8.500
			m ³	1.275	
30	KNR 2-31 d.2 0102-05	Korytowanie 2.50*3.40	m ²	RAZEM	1.275
			m ²	8.500	
31	KNR-W 2-01 d.3 0220-06	WYPROFILOWANIE SKARPY I WYKONANIE NASYPU PRZY STODOLE Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 156	m ³	RAZEM	8.500
			m ³	156.000	
32	KNR-W 2-01 d.3 0221-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV docelowo 40 m 156	m ³	RAZEM	156.000
			m ³	156.000	
33	KNR-W 2-01 d.3 0221-09	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 156	m ³	RAZEM	156.000
			m ³	156.000	
34	KNR-W 2-01 d.3 0225-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 284	m ²	RAZEM	156.000
			m ²	284.000	
35	Kalkulacja d.3	Przewóz spycharki gasienicowej na odl. 15 km 1	szt	RAZEM	284.000
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000